
Segovia

El caso de Segovia es también digno de señalar. Los tres sondeos realizados en la capital para garantizar el suministro de agua potable dieron lisonjeros resultados.

Todos fueron positivos, se alcanzó un caudal total de 230 litros por segundo, los metros perforados sumaron 540 y la población abastecida ascendió a 46.954 habitantes.

El coste de estos sondeos fue de 4,7 millones de pesetas.

SEGOVIA

ANOS	Localidades investigadas	Población	Capacidad de abastecimiento obtenida (no hab)	Población abastecida	Número de sondeos	Profundidad (m/sondeo)	Caudal obtenido (l/s)	Inversión (en miles/ptas)
75-79	Segovia 1 Segovia 2 Segovia 3	46.954	47.520 21.600 30.240	46.954 — —	1 1 1	200 170 170	110 50 70	2.351 2.401 P.C.
TOTAL		46.954	99.360	46.954	3	540	230	4.753

SIGNOS CONVENCIONALES: — negativo, X Investigación, P.C. Proyecto Conjunto, P.I. Pendiente Imputación

